

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POKRYCIA DACHOWGO WIEŻY KOŚCIOŁA P.W. ŚW.  
STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNICA W CHMIELOWIE, GMINA  
NOWA DĘBA, POWIAT TARNOBRZEG - ETAP I  
ADRES INWESTYCJI: CHMIELÓW 391, 39-442 CHMIELÓW  
NAZWA INWESTORA: PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA  
I MĘCZENNICA W CHMIELOWIE  
ADRES INWESTORA: CHMIELÓW 391, 39-442 CHMIELÓW

BRANŻE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: LIPIEC 2024 R.

---

Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2021 poz. 2458

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	d.1 kalk. własna	Sporządzenie dokumentacji rysunkowej i fotograficznej przed przystąpieniem do prac budowlanych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2		<b>RUSZTOWANIA</b>			
2	d.2 KNNR 2 1501-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 40-50 m	m2		
		763,4	m2	763,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>763,400</b>
3	d.2 KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		763,4	m2	763,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>763,400</b>
4	d.2 KNNR 2 1506-04	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości 40-50 m	m2		
		763,4	m2	763,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>763,400</b>
5	d.2 KNR 2-25 0309-01	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa	m2		
		82,53	m2	82,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,530</b>
6	d.2 KNR 2-25 0309-02	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie	m2		
		82,53	m2	82,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,530</b>
7	d.2 r.16 z.sz.5.15 KNR 2-02	Czas pracy rusztowań (pozycje: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19)			
3		<b>ROBOTY ROZBIORKOWE</b>			
8	d.3 KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		
		41,43	m2	41,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,430</b>
9	d.3 KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2		
		356,5	m2	356,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>356,500</b>
10	d.3 KNR-W 4-01 0441-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach	m2		
		356,5	m2	356,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>356,500</b>
11	d.3 KNNR 2 0604-02 analogia	Oslonięcie więźby dachowej folią PE	m2		
		356,5	m2	356,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>356,500</b>
12	d.3 KNR-W 4-01 0418-06 analogia	Wymiana elementów konstrukcji dachowej - przyjęto 40 % powierzchni	m2		
		142,6	m2	142,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>142,600</b>
13	d.3 KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 5 km wraz z utylizacją	m3		
		9,98	m3	9,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,980</b>
14	d.3 KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 5 km wraz z utylizacją	t		
		2,189	t	2,189	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,189</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ROBOTY BUDOWLANE			
15 d.4	KNR-W 4-01 0819-06 analogia	Oczyszczenie pozostałej części konstrukcji dachowej szczotkami drucianymi do tzw. drewna twardego	m2		
		213,9	m2	213,900	
				RAZEM	213,900
16 d.4	KNNR-W 3 0504-03 analogia	Wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji oraz zabezpieczenie konstrukcji dachowej impregnatem do drewna o działaniu ochronnym przed korozją biologiczną i ogniem	m2		
		356,5	m2	356,500	
				RAZEM	356,500
17 d.4	KNNR 2 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		356,5	m2	356,500	
				RAZEM	356,500
18 d.4	KNNR 2 0503-03	Pokrycia dachowe z blachy miedzianej na wzór istniejącego pokrycia	m2		
		356,5	m2	356,500	
				RAZEM	356,500
19 d.4	KNNR 2 0504-04	Obróbki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		41,43	m2	41,430	
				RAZEM	41,430