
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POKRYCIA DACHOWGO WIEŻY KOŚCIOŁA P.W. ŚW.
STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W CHMIELOWIE, GMINA
NOWA DĘBA, POWIAT TARNOBRZEG - ETAP II
ADRES INWESTYCJI: CHMIELÓW 391, 39-442 CHMIELÓW
NAZWA INWESTORA: PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA P.W. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA
I MĘCZENNIKA W CHMIELOWIE
ADRES INWESTORA: CHMIELÓW 391, 39-442 CHMIELÓW

BRANŻE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: LIPIEC 2024 R.

Przedmiar przygotowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U. 2021 poz. 2458

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1 kalk. własna	Sporządzenie dokumentacji rysunkowej i fotograficznej przed przystąpieniem do prac budowlanych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		RUSZTOWANIA			
2	d.2 KNNR 2 1501-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 40-50 m	m2		
		154,56	m2	154,560	
				RAZEM	154,560
3	d.2 KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		154,56	m2	154,560	
				RAZEM	154,560
4	d.2 KNNR 2 1506-04	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości 40-50 m	m2		
		154,56	m2	154,560	
				RAZEM	154,560
5	d.2 KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)			
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
6	d.3 KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		
		10,58	m2	10,580	
				RAZEM	10,580
7	d.3 KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m2		
		62,21	m2	62,210	
				RAZEM	62,210
8	d.3 KNR-W 4-01 0441-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach	m2		
		62,21	m2	62,210	
				RAZEM	62,210
9	d.3 KNNR 2 0604-02 analogia	Oslonięcie więźby dachowej folią PE	m2		
		62,21	m2	62,210	
				RAZEM	62,210
10	d.3 KNR-W 4-01 0418-06 analogia	Wymiana elementów konstrukcji dachowej - przyjęto 80 % powierzchni	m2		
		49,77	m2	49,770	
				RAZEM	49,770
11	d.3 KNR 4-04 1101-01 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 5 km wraz z utylizacją	m3		
		3,48	m3	3,480	
				RAZEM	3,480
12	d.3 KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 5 km wraz z utylizacją	t		
		0,4	t	0,400	
				RAZEM	0,400
4		ROBOTY BUDOWLANE			
13	d.4 KNR-W 4-01 0819-06 analogia	Oczyszczenie pozostałej części konstrukcji dachowej szczotkami drucianymi do tzw. drewna twardego	m2		
		12,44	m2	12,440	
				RAZEM	12,440
14	d.4 KNNR-W 3 0504-03 analogia	Wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji oraz zabezpieczenie konstrukcji dachowej impregnatem do drewna o działaniu ochronnym przed korozją biologiczną i ogniem	m2		
		62,21	m2	62,210	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	62,210
15 d.4	KNNR 2 0403-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2		
		62,21	m2	62,210	
				RAZEM	62,210
16 d.4	KNNR 2 0503-03	Pokrycia dachowe z blachy miedzianej na wzór istniejącego pokrycia	m2		
		62,21	m2	62,210	
				RAZEM	62,210
17 d.4	KNNR 2 0504-04	Obróbki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		10,58	m2	10,580	
				RAZEM	10,580
18 d.4	kalk. własna	Remont i odnowienie krzyża na zwięczeniu wieży	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.4	kalk. własna	Wymiana elementów drewnianej obudowy wieży wraz z żaluzjami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000