

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 735.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	735.500	
2	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 56.8	m		735.500
			m	56.800	
3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie dachu oraz kostki folią 160	m <sup>2</sup>		56.800
			m <sup>2</sup>	160.000	
4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Usunięcie wadliwych nawarstwień malarskich z całej powierzchni tynku 735.5	m <sup>2</sup>		160.000
			m <sup>2</sup>	735.500	
5	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 735.5	m <sup>2</sup>		735.500
			m <sup>2</sup>	735.500	
6	KNR K-04 0101-02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach nakrapianych do 5 % powierzchni ściany 73.55	m <sup>2</sup>		735.500
			m <sup>2</sup>	73.550	
7	KNR-W 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 735.50	m <sup>2</sup>		73.550
			m <sup>2</sup>	735.500	
8	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych 735.5	m <sup>2</sup>		735.500
			m <sup>2</sup>	735.500	
9	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania 735.5	m <sup>2</sup>		735.500
			m <sup>2</sup>	735.500	
10	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą szwedzką profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm 94.5	m <sup>2</sup>		735.500
			m <sup>2</sup>	94.500	
11	KNR-W 4-01 0531-06	Montaż zdemontowanych rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej 56.8	m		94.500
			m	56.800	
12	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie okładzin z masy lastrykowej na cokołach 75	m <sup>2</sup>		56.800
			m <sup>2</sup>	75.000	
13	KNR 19-01 0807-02	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> na ścianach płaskich- cokoły 75	m <sup>2</sup>		75.000
			m <sup>2</sup>	75.000	
14	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych- cokoły 75	m <sup>2</sup>		75.000
			m <sup>2</sup>	75.000	
15	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania- cokoły 75	m <sup>2</sup>		75.000
			m <sup>2</sup>	75.000	
				RAZEM	75.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-02 0924-03	Zewnętrzne okładziny z masy lastryko kolumn okrągłych i półkolumn zmywane- zerwanie okładziny 47.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.700	
17	KNR 19-01 0811-02	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na belkach, słupach i pilastrach 47.7	m <sup>2</sup>	RAZEM	47.700
			m <sup>2</sup>	47.700	
18	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych- słupy 47.7	m <sup>2</sup>	RAZEM	47.700
			m <sup>2</sup>	47.700	
19	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania- słupy 47.7	m <sup>2</sup>	RAZEM	47.700
			m <sup>2</sup>	47.700	
20	KNR 19-01 0924-04	Zerwanie ze stopni okładziny z masy lastryko 30.4	m <sup>2</sup>	RAZEM	47.700
			m <sup>2</sup>	30.400	
21	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie ubytków w stopniach zaprawą cementową o powierzchni 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro 12	m <sup>2</sup>	RAZEM	30.400
			m <sup>2</sup>	12.000	
22	KNR-W 2-02 0602-03	Izolacje przeciwwilgociowe hydroizolacją - wykonywane na zimno hydroizolacją dwuskładnikową 30	m <sup>2</sup>	RAZEM	12.000
			m <sup>2</sup>	30.000	
23	KNR-W 2-02 2113-01 z.sz. 5.3.	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - skały wybuchowe i przeobrażeniowe - roboty renowacyjne 45.9	m	RAZEM	30.000
			m	45.900	
24	KNR-W 2-02 2113-03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały wybuchowe i przeobrażeniowe 45.9	m	RAZEM	45.900
			m	45.900	
25	KNR-W 2-02 2112-01 z.sz. 5.3.	Spoczniki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie klejowej - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. 3-5 cm - roboty renowacyjne 6.56	m <sup>2</sup>	RAZEM	45.900
			m <sup>2</sup>	6.560	
				RAZEM	6.560

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4- 01 0545- 04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 192.5	m m	 192.500	 192.500
2	KNR-W 4- 01 0545- 06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 192.5	m m	RAZEM 192.500	192.500 192.500
3	KNR-W 2- 02 0519- 04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocyn- kowanej 192.5	m m	RAZEM 192.500	192.500 192.500
4	KNR-W 2- 02 0526- 03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowa- nej 192.5	m m	RAZEM 192.500	192.500 192.500
5	KNNR-W 3 0511-01	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucz- nych z zastosowaniem łączników z zaciskami - deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien 192.5	m m	RAZEM 192.500	192.500 192.500
6	KNR-W 2- 02 0514- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalo- wej ocynkowanej- pas podrynnowy i nadrynnowy 77.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 77.200	192.500 77.200
7	KNR-W 2- 02 1602- 09	Rusztowania zewnętrzne drewniane drabinowe przyścienne o wy- sokości do 21 m 320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 320.000	77.200 320.000
				RAZEM	320.000