

KOSZTORYS BEZ CEN - uzupełniający

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na krytej pływalni na cele rekreacyjne- zasilanie e.e. urządzeń klimatyzacji

ADRES INWESTYCJI : dz.235 Nowa Dęba; ul.Kościuszki 14, 39-460 Nowa Dęba

INWESTOR : Gmina Nowa Dęba

ADRES INWESTORA : ul.Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Podatek VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Ogrodzenie				
1 d.1	KNR 2-31 0407-02 analogia	Montaż prefabrykatów podmurówki - łączniki + płyty	m	10.000		
2 d.1	KNR-W 2-25 0319-01 analogia	Ogrodzenie panelowe	m	10.000		
3 d.1	KNR-W 2-25 0312-01 analogia	Furtki osobowe 120cm z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami	szt	1.000		
2		Instalacje elektryczne				
2.1		Instalacja zasilająca				
4 d.2. 1	KNR-W 4-01 0335-12 analogia	Przebiecie otworów w ścianach dla korytek i przewodów	szt.	4.000		
5 d.2. 1	KNR-W 5-08 0704-02	Montaż uchwytów do korytek - mocowanie przez klejenie do stropu (1 mocowanie)	szt.	73.000		
6 d.2. 1	KNNR 5 1105-07 analogia	Korytka 100x40mm	m	37.000		
7 d.2. 1	KNNR 5 1105-07 analogia	Korytka 150x40mm	m	34.000		
8 d.2. 1	KNR-W 5-08 0105-02 analogia	Montaż uchwytów pod rury RL z przygotowaniem podłoża ręcznie - osadzenie w podłożu z cegły	m	4.000		
9 d.2. 1	KNR-W 5-08 0110-04	Rura RL50 układana n.t. na gotowych uchwytach	m	4.000		
10 d.2. 1	KNR-W 5-08 0703-06 analogia	Montaż rur osłonowych PE75 - przy agregatach na zewnątrz budynku	szt.	2.000		
11 d.2. 1	KNR-W 5-08 0207-01	Przewód LYg 1x25mm ² wciągany do rur	m	30.000		
12 d.2. 1	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe YDY 5x1,5 mm ² układane w gotowych korytkach	m	70.000		
13 d.2. 1	KNNR 5 0716-01	Układanie kabli YKY 5x6mm ² w korytkach elektroinstalacyjnych	m	15.000		
14 d.2. 1	KNNR 5 0716-02	Układanie kabli YKY 5x10mm ² w korytkach elektroinstalacyjnych	m	80.000		
15 d.2. 1	KNNR 5 0716-03	Układanie kabli YKXS 5x25mm ² w korytkach elektroinstalacyjnych	m	33.000		
2.2		Rozdzielnia-przystawka do RG				
16 d.2. 2	KNNR 5 0405-06	Szafka rozdzielnic 300x400x200 - przystawka do RG	szt.	1.000		
17 d.2. 2 analogia	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik RBK160	szt.	1.000		
2.3		Rozdzielnica RSA				
18 d.2. 3 analogia	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż rozdzielnic natynkowej 3x12	szt.	1.000		
19 d.2. 3 analogia	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik izolacyjny FR304 125A	szt.	1.000		
20 d.2. 3 analogia	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik izolacyjny FR304 80A	szt.	2.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21	KNNR 5 d.2. 0407-04 3 analogia	Rozłącznik izolacyjny FR304 40A	szt.	1.000		
22	KNR-W 5-08 d.2. 0407-01 3	Montaż wyłącznika nadprądowego S303 C63A	szt	2.000		
23	KNR-W 5-08 d.2. 0407-01 3	Montaż wyłącznika nadprądowego S303 C20A	szt	1.000		
24	KNR 5-01 d.2. 0817-01 3 analogia	Ochronniki przepięć kl. B+C	kpl.	3.000		
2.4		Instalacja odgromowa				
25	KNR-W 5-08 d.2. 0614-02 4	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m	30.000		
26	KNR-W 5-08 d.2. 0611-01 4 analogia	Montaż przewodu uziemiającego urządzenie	m	15.000		
2.5		Pomiary				
27	KNR-W 5-08 d.2. 0901-01 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych	pomiar	6.000		
28	KNR-W 4-03 d.2. 1205-01 5	Pomiar uziemienia ochronnego	pomiar.	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	107.7021		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bednarka ocynkowana 30x5	m	15.6000		15.6000			
2.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	0.2032		0.2032			
3.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.1600		0.1600			
4.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.7864		0.7864			
5.	farba olejna nawierzchniowa szara	dm ³	0.0100		0.0100			
6.	Furtka osobowa 120cm	kpl.	1.0152		1.0152			
7.	kable YKXS 5x25mm2	m	34.3200		34.3200			
8.	kable YKY 5x10mm2	m	83.2000		83.2000			
9.	kable YKY 5x6mm2	m	15.6000		15.6000			
10.	korytka 100x40	m	37.0000		37.0000			
11.	korytka 150x40	m	34.0000		34.0000			
12.	łączniki podmurówki	szt	5.3000		5.3000			
13.	ochronnik B+C	kpl.	3.0000		3.0000			
14.	panele ogrodzeniowe	m ²	16.0000		16.0000			
15.	piasek	m ³	0.0470		0.0470			
16.	płyty podmurówki	m	10.2000		10.2000			
17.	pręty stalowe ocynkowane fi20	m	31.2000		31.2000			
18.	przewody kabelkowe 5x1,5mm2	m	72.8000		72.8000			
19.	przewód LYg 1x25mm2	m	31.2000		31.2000			
20.	rozdzielnica skrzynkowa 300x400x200	szt.	1.0000		1.0000			
21.	rozdzielnice natynkowa 3x12	szt.	1.0000		1.0000			
22.	rozłącznik RBK160	szt.	1.0000		1.0000			
23.	rozłącznik izolacyjny FR304 125A	szt.	1.0000		1.0000			
24.	rozłącznik izolacyjny FR304 40A	szt.	1.0000		1.0000			
25.	rozłącznik izolacyjny FR304 80A	szt.	2.0000		2.0000			
26.	rura grubościenna PE75	m	6.0000		6.0000			
27.	rury winidurkowe	m	4.1600		4.1600			
28.	słupki 10x10	szt.	2.0000		2.0000			
29.	słupki z kształtowników 6x4	szt.	3.6200		3.6200			
30.	śruba M6x20 z nakrętką	szt.	6.0000		6.0000			
31.	śruby	szt.	20.4800		20.4800			
32.	uchwyt instalacyjny do rur	szt.	12.0000		12.0000			
33.	uchwyty do korytek	szt.	73.0000		73.0000			
34.	wyłączniki nadprądowe S303C20A	szt.	1.0000		1.0000			
35.	wyłączniki nadprądowe S303C63A	szt.	2.0000		2.0000			
36.	złączki	szt.	1.6400		1.6400			
37.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0.5632		
2.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.5632		
3.	spawarka	m-g	9.0830		
4.	środek transportowy	m-g	1.1256		
5.	wibromiôt elektryczny lub spalinowy do 3kW	m-g	4.5600		
6.	Żuraw samochodowy udźwig 40t (1)	m-g	0.5632		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 3	Ogrodzenie					
2	4 - 28	Instalacje elektryczne					
		RAZEM netto					
		Podatek VAT					
		Razem brutto					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: