

KOSZTORYS BEZ CEN - uzupełniający

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na krytej pływalni na cele rekreacyjne- zasilanie e.e. urządzeń klimatyzacji
ADRES INWESTYCJI : dz.235 Nowa Dęba; ul.Kościuszki 14, 39-460 Nowa Dęba
INWESTOR : Gmina Nowa Dęba
ADRES INWESTORA : ul.Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
Podatek VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Instalacje elektryczne				
1.1		Instalacja zasilająca				
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 0335-12 analogia	Przebicie otworów w ścianach dla korytek i przewodów	szt.	4.000		
2 d.1. 1	KNR-W 5-08 0704-02	Montaż uchwytów do korytek - mocowanie przez klejenie do stropu (1 mocowanie)	szt.	73.000		
3 d.1. 1	KNNR 5 1105-07 analogia	Korytka 100x40mm	m	37.000		
4 d.1. 1	KNNR 5 1105-07 analogia	Korytka 150x40mm	m	34.000		
5 d.1. 1	KNR-W 5-08 0105-02 analogia	Montaż uchwytów pod rury RL z przygotowaniem podłoża ręcznie - osadzenie w podłożu z cegły	m	4.000		
6 d.1. 1	KNR-W 5-08 0110-04	Rura RL50 układana n.t. na gotowych uchwytach	m	4.000		
7 d.1. 1	KNR-W 5-08 0703-06 analogia	Montaż rur osłonowych PE75 - przy agregatach na zewnątrz budynku	szt.	2.000		
8 d.1. 1	KNR-W 5-08 0207-01	Przewód LYg 1x25mm ² wciągany do rur	m	30.000		
9 d.1. 1	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe YDY 5x1,5 mm ² układane w gotowych korytkach	m	70.000		
10 d.1. 1	KNNR 5 0716-01	Układanie kabli YKY 5x6mm ² w korytkach elektroinstalacyjnych	m	15.000		
11 d.1. 1	KNNR 5 0716-02	Układanie kabli YKY 5x10mm ² w korytkach elektroinstalacyjnych	m	80.000		
12 d.1. 1	KNNR 5 0716-03	Układanie kabli YKXS 5x25mm ² w korytkach elektroinstalacyjnych	m	33.000		
1.2		Rozdzielnia-przystawka do RG				
13 d.1. 2	KNNR 5 0405-06	Szafka rozdzielnic 300x400x200 - przystawka do RG	szt.	1.000		
14 d.1. 2	KNNR 5 0407-04 analogia	Rozłącznik RBK160	szt.	1.000		
1.3		Rozdzielnica RSA				
15 d.1. 3	KNR-W 5-08 0404-07 analogia	Montaż rozdzielnic natynkowej 3x12	szt.	1.000		
16 d.1. 3	KNNR 5 0407-04 analogia	Rozłącznik izolacyjny FR304 125A	szt.	1.000		
17 d.1. 3	KNNR 5 0407-04 analogia	Rozłącznik izolacyjny FR304 80A	szt.	2.000		
18 d.1. 3	KNNR 5 0407-04 analogia	Rozłącznik izolacyjny FR304 40A	szt.	1.000		
19 d.1. 3	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż wyłącznika nadprądowego S303 C63A	szt.	2.000		
20 d.1. 3	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż wyłącznika nadprądowego S303 C20A	szt.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21	KNR 5-01 d.1. 0817-01 3 analogia	Ochronniki przepięć kl. B+C	kpl.	3.000		
1.4		Instalacja odgromowa				
22	KNR-W 5-08 d.1. 0614-02 4	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m	30.000		
23	KNR-W 5-08 d.1. 0611-01 4 analogia	Montaż przewodu uziemiającego urządzenie	m	15.000		
1.5		Pomiary				
24	KNR-W 5-08 d.1. 0901-01 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych	pomiar	6.000		
25	KNR-W 4-03 d.1. 1205-01 5	Pomiar uziemienia ochronnego	pomiar.	2.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	83.8763		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bednarka ocynkowana 30x5	m	15.6000		15.6000			
2.	farba olejna nawierzchniowa szara	dm ³	0.0100		0.0100			
3.	kable YKXS 5x25mm ²	m	34.3200		34.3200			
4.	kable YKY 5x10mm ²	m	83.2000		83.2000			
5.	kable YKY 5x6mm ²	m	15.6000		15.6000			
6.	korytka 100x40	m	37.0000		37.0000			
7.	korytka 150x40	m	34.0000		34.0000			
8.	ochronnik B+C	kpl.	3.0000		3.0000			
9.	pręty stalowe ocynkowane fi20	m	31.2000		31.2000			
10.	przewody kabelkowe 5x1,5mm ²	m	72.8000		72.8000			
11.	przewód LYg 1x25mm ²	m	31.2000		31.2000			
12.	rozdzielnica skrzynkowa 300x400x200	szt.	1.0000		1.0000			
13.	rozdzielnice natynkowa 3x12	szt.	1.0000		1.0000			
14.	rozłącznik RBK160	szt.	1.0000		1.0000			
15.	rozłącznik izolacyjny FR304 125A	szt.	1.0000		1.0000			
16.	rozłącznik izolacyjny FR304 40A	szt.	1.0000		1.0000			
17.	rozłącznik izolacyjny FR304 80A	szt.	2.0000		2.0000			
18.	rura grubościenna PE75	m	6.0000		6.0000			
19.	rury winidurowe	m	4.1600		4.1600			
20.	śruba M6x20 z nakrętką	szt.	6.0000		6.0000			
21.	uchwyt instalacyjny do rur	szt.	12.0000		12.0000			
22.	uchwyty do korytek	szt.	73.0000		73.0000			
23.	wyłączniki nadprądowe S303C20A	szt.	1.0000		1.0000			
24.	wyłączniki nadprądowe S303C63A	szt.	2.0000		2.0000			
25.	złączki	szt.	1.6400		1.6400			
26.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0.5632		
2.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.5632		
3.	spawarka	m-g	9.0830		
4.	środek transportowy	m-g	0.8576		
5.	wibromiôt elektryczny lub spalinowy do 3kW	m-g	4.5600		
6.	Żuraw samochodowy udźwig 40t (1)	m-g	0.5632		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 25	Instalacje elektryczne					
		RAZEM netto					
		Podatek VAT					
		Razem brutto					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: