



## GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

---

RL.271.2.2022

Nowa Dęba, 17.02.2022r.

### **Dotyczy: Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie**

W dniu 14.02.2022r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które odpowiedź publikujemy poniżej:

#### **Pytania:**

1. W punkcie 10. Renowacja studni kanalizacyjnych „Projektu Budowlano- Wykonawczego Bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej na terenie TSSE Nowa Dęba w oparciu o istniejącą inspekcję TV i program funkcjonalno-użytkowy w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej.” określono, że włazy należy wymienić na „włazy typu ciężkiego DN400 kl.B.125”. Zapis ten jest niezrozumiały ponieważ włazy DN400 stosuje się w studzienkach rewizyjnych niewłazowych. W przypadku studzienek włazowych (a z takimi mamy do czynienia na terenie TSSE) stosuje się włazy DN600. Co więcej za „włazy typu ciężkiego” w praktyce inżynierskiej i stosowanej nomenklaturze uznaje się włazy w klasie obciążenia D400 wg obowiązującej normy EN 124. Zwracamy się do zamawiającego o jednoznaczne wskazanie czy włazy należy wymienić na włazy DN600 w klasie BI 25 czy na włazy DN600 w klasie D400.

2. W punkcie 10. Renowacja studni kanalizacyjnych „Projektu Budowlano- Wykonawczego Bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej na terenie TSSE Nowa Dęba w oparciu o istniejącą inspekcję TV i program funkcjonalno-użytkowy w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej.” wskazano, że zgodnie ze schematem montażowym należy zdemontować płyty nastudzienne oraz wykonać nowe. Schematy montażowe załączone do projektu nie pokrywają się z Przedmiarem Robót „BEZWYKOPOWA RENOWACJA ODCINKÓW SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI NOWA DEBA - II etap” załączonym do postępowania. Podczas gdy wg schematów montażowych do wymiany płyty nastudziennej wskazano pojedyncze studnie to w przedmiarze robót praktycznie w każdej studni wyszczególniono wymianę płyty nastudziennej. Zwracamy się do Zamawiającego o wskazanie, w jakiej kolejności rozpatrywać należy te dwa dokumenty - czy zakres wymiany studni należy oszacować na podstawie schematów montażowych czy na podstawie przedmiaru?

3. W nawiązaniu do przedstawionego wyżej pytania dot. wymiany płyt nastudziennych, jeżeli schematy montażowe wraz z przedmiarami robót wzajemnie się wykluczają to czy Zamawiający może przedstawić zestawienie studni kanalizacyjnych, w których należy wymienić płytę nastudzienną?



## GMINA NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

---

### Odpowiedzi:

Ad. 1

Włazy należy wymienić na włazy o średnicy DN 600 mm. w klasie D 400

Ad. 2

Do wyceny przyjąć zapisy przedmiaru robót – Załącznik nr 7 do SWZ.

Ad. 3

Do wyceny przyjąć zapisy przedmiaru robót – Załącznik nr 7 do SWZ.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otarcia ofert.

**Aktualny termin składania ofert to 1 marca 2022r. godz. 9:00, a termin otwarcia ofert to 1 marca 2022r. godz. 11:00.**

Zamawiający publikuje oryginalną treść zapytań.

**BURMISTRZ**  
**Wiesław Ordon**

Otrzymują:

1. adresat
  2. a/a
-



## **GMINA NOWA DĘBA**

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

---

Przygotował: M. Furtak, Tel 302



## **GMINA NOWA DĘBA**

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

---