
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie


NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa istniejącego placu zabaw
ADRES INWESTYCJI : Nowa Dęba osiedle Dęba (dz. nr ewid 706,708).
INWESTOR : Gmina Nowa Dęba
ADRES INWESTORA : ul. Rzeszowska 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ślęzak Zenon
DATA OPRACOWANIA : 31-01-2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAŁ :


mgr inż. Zenon Ślęzak
uprawnienia do kierowania
i nadzorowania robót budowlanych
bez ograniczeń
nr upr. PDK/D131/DWOK/12

Ślęzak Zenon
31-01-2013

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dostawa i montaż elementów zagospodarowania terenu			
1.1		Plac zabaw			
d.1.	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń Placu Zabaw-np. firmy MARPIS Rzeszów Zestaw zabawowy "OLIWIA " nr kat 8	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń Placu Zabaw-np. firmy MARPIS Rzeszów Zestaw sprawnościowy "PEPE" nr katalogowy ZS "PEPE"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń Placu Zabaw-np. firmy MARPIS Rzeszów Płaskownica sześciokątna o średnicy 3,5m	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń Placu Zabaw-np. firmy MARPIS Rzeszów Bujak(sprężynowiec)-konik	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń Placu Zabaw-np. firmy MARPIS Rzeszów Bujak(sprężynowiec podwójny)-miś	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzeń Placu Zabaw-np. firmy MARPIS Rzeszów Huśtawka wagowo-osiowa "Dyzio"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Pozostałe elementy			
d.1.	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ALTANY -np. firmy MARPIS Rzeszów Altanka renesans średnia -sześciokątna o średnicy 3,5m (wyposażenie, --podłoga,zabudowa, 5 ławeczek + stolik sześciokątny)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek ogrodowy -np. firmy "Architektura miejska" lub podobnych Ławka BERLIN	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1.	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosz na smieci np.firmy "Architektura miejska" lub podobnych Kosz Barbakan	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Ogrodzenie			
2.1		Z siatki powlekanej			
d.2.	KNR 2-01 0312-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.I-II) pod słupki	dół.		
		22	dół.	22.000	
				RAZEM	22.000
d.2.	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		1.38	m ³	1.380	
				RAZEM	1.380
d.2.	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych z rur śr. 40 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		27-12+24+27-6	m	60.000	
				RAZEM	60.000
d.2.	KNR-W 2-02 1808-01	Wykonanie furtki szr .1.0 mwpelnnionej siatką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Tereny zielone			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.3	KNR 2-11 0604-07 analogia	Sadzenie drzewek i krzewów ozdobnych(wysokość drzew od 1.0m zwyż) Świerk serbski -szt 3 Thuja occ. Smaragd -szt 10 klon pensylwański -szt 4 klon czerwony -szt 3 Berberys Thunberga 'Atropurpurea'-20 szt(żywopłot) Uwaga: Istnieje możliwość zamiany -do uzgodnienia z inwestorem 40	szt. szt.	 40.000	 RAZEM 40.000