



BBF Architektoniczna Pracownia Projektowa
Tomasz Blinowski

ul.Skarbińskiego 10/52, 30-071 Kraków

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie na działce nr 32/25
ADRES INWESTYCJI : Nowa Dęba
INWESTOR : Miasto i Gmina Nowa Dęba
ADRES INWESTORA : ul.Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Tarapata
DATA OPRACOWANIA : 27 luty 2013

Poziom cen : 1 kw. 2013

WYKONAWCA :

Data opracowania
27 luty 2013

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45111200-0	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	8
2	45112723-9	NAWIERZCHNIE	9	16
3	45112710-5	TERENY ZIELENI	17	18
4	45112712-9	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY	19	19
4.1	45112712-9	ŁAWKI	19	19
5	45112723-9	URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	20	20

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31 d.1 0101-07	ST-00.01.	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 117,0	m ²		
				m ²	117,000	
					RAZEM	117,000
2	KNR 2-31 d.1 0101-08	ST-00.01.	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości poz.1	m ²		
				m ²	117,000	
					RAZEM	117,000
3	KNR 2-01 d.1 0212-04	ST-00.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km poz.1*0,25	m ³		
				m ³	29,250	
					RAZEM	29,250
4	KNR 2-01 d.1 0214-04	ST-00.01.	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 poz.3	m ³		
				m ³	29,250	
					RAZEM	29,250
5	KNR 2-01 d.1 0212-03 0214-04	ST-00.01.	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.10 km - nawiezenie humusu na tereny trawiaste poz.7*0,15	m ³		
				m ³	6,750	
					RAZEM	6,750
6	KNR 2-21 d.1 0218-02	ST-00.01.	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim poz.5	m ³		
				m ³	6,750	
					RAZEM	6,750
7	KNNR 1 d.1 0501-01	ST-00.01.	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 45,0	m ²		
				m ²	45,000	
					RAZEM	45,000
8	d.1 analiza indywidualna	ST-00.01.	Oczyszczenie terenu, wycięcie krzaków 30,0	m ²		
				m ²	30,000	
					RAZEM	30,000
2	45112723-9		NAWIERZCHNIE			
9	KNNR 6 d.2 0103-01	ST-00.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV poz.1	m ²		
				m ²	117,000	
					RAZEM	117,000
10	KNR 2-31 d.2 0407-02	ST-00.01.	Obrzeża betonowe z elastyczną nakładką wykonaną z granulatu gumowego o wymiarach 100x25x5 cm 45,0	m		
				m	45,000	
					RAZEM	45,000
11	KNR 2-31 d.2 0104-01	ST-00.01.	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 117,0	m ²		
				m ²	117,000	
					RAZEM	117,000
12	KNR 2-31 d.2 0114-05	ST-00.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.11	m ²		
				m ²	117,000	
					RAZEM	117,000
13	KNR 2-31 d.2 0114-07	ST-00.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.12	m ²		
				m ²	117,000	
					RAZEM	117,000
14	KNR 2-31 d.2 0114-08	ST-00.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 poz.13	m ²		
				m ²	117,000	
					RAZEM	117,000
15	KNR 2-02 d.2 0205-01	ST-00.01.	Płyty fundamentowe żelbetowe 25,0*0,10	m ³		
				m ³	2,500	
					RAZEM	2,500
16	d.2 analiza indywidualna boiska	ST-00.01.	Dostarczenie oraz montaż nawierzchni poliuretanowej, segmentowe płyty prasowanego granulatu gumowego i kolorowej warstwy EPDM, bezpiecznej o gr.8 cm i wymiarach 50 x 50 cm (wg projektu) 117,0	m ²		
				m ²	117,000	
					RAZEM	117,000
3	45112710-5		TERENY ZIELENI			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 2-21 0401-02	ST-00.01.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia poz.7	m ²		
				m ²	45,000	
					RAZEM	45,000
18 d.3	KNR 2-21 0702-04	ST-00.01.	Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych (roczna pielęgnacja) poz.17	m ²		
				m ²	45,000	
					RAZEM	45,000
4	45112712-9		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
4.1	45112712-9		ŁAWKI			
19 d.4.1	analiza indywidualna	ST-00.01.	Dostarczenie oraz montaż ławek z żeliwa szarego, siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem, ławka do zakotwienia za pomocą kotew rozporowych w fundamencie 2	szt		
				szt	2,000	
					RAZEM	2,000
5	45112723-9		URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
20 d.5	kalk. własna	ST-00.01.	Dostarczenie oraz montaż urządzenia w kształcie statku. Konstrukcja placu zabaw bazuje na ocynkowanych rurach stalowych, pomalowanych proszkowo. Schody wejściowe oraz podesty wykonane są z metalu. Elementy plastikowe są wykonane z PP oraz PE oraz HDPE. Montowane są metalowymi obejmami do stalowej konstrukcji. Plac zabaw posiada 3 ślizgi. 1	kpl.		
				kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000