



# URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail [gmina@nowadeba.pl](mailto:gmina@nowadeba.pl)

RL.271.15.2016

Nowa Dęba, 29 grudnia 2016r.



3

**Dotyczy:** Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cyganach wraz z przebudową instalacji gazowej, wymianą kotłów, modernizacją układu technologicznego kotłowni i przebudowie instalacji elektrycznej.

W dniu 19 grudnia 2016r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedź publikujemy poniżej:

**Pytanie:**

Zgodnie z punktem 4.3. opisu technicznego dot. instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano grzejniki płytowe z połączeniem bocznym, natomiast rysunek, CO-3.0 przedstawia zarówno boczne jak i dolne połączenie grzejników. Prosimy, zatem o określenie, czym mamy sugerować się podczas wyceny.

**Odpowiedź na pytanie:**

Przy wycenie proszę się sugerować się projektem rys. CO-3 w którym pokazano grzejniki z podłączeniem bocznym i dolnym .

**Pytanie:**

W przedmiarze i projekcie występują różnice dotyczące ilości grzejników - poz. 36d.l.1. Przedmiaru robót - 33 szt., natomiast w projekcie 34 szt. Proszę o sprecyzowanie czy do wyceny sugerować się przedmiarem czy projektem.

**Odpowiedź na pytanie:**

Przy wycenie proszę się sugerować projektem , proszę o przyjęcie ilości grzejników do wyceny z projektu.

**Pytanie:**

Prosimy o wskazanie miejsc, w których należy zamontować nowe osłony ochronne na grzejniki.

**Odpowiedź na pytanie:**

Osłony na grzejniki należy zamontować przy grzejnikach na korytarzach oraz część osłon, które zostaną zdemontowane i nie będą się nadawały do ponownego montażu.

**Pytanie:**

Prosimy o sprecyzowanie, co w swoim zakresie ma obejmować remont studni schładzającej uwzględniony w pozycji 28d.2 przedmiaru pt. "Przebudowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Cyganach wraz z wymianą kotłów, modernizacją układu technologicznego kotłowni, przebudową instalacji elektrycznej".

**Odpowiedź na pytanie:**

Remont studni schładzającej ma w swoim zakresie uszczelnienie pęknięć jej ścian oraz dna zaprawą klejową wodoszczelną np.CX-5.

Upřednio należy wykonać : czyszczenie studni, uzupełnienie zaprawą ubytków w konstrukcji studzienki , obrobienie zaprawą górnych brzegów studni , wykonanie przykrycia studni z kratką ściekową.

BURMISTRZ

*mgr Wiesław Ordon*

.....  
(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302