




URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.15.2016

Nowa Dęba, 4 stycznia 2017r.



Dotyczy: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cyganach wraz z przebudową instalacji gazowej, wymianą kotłów, modernizacją układu technologicznego kotłowni i przebudowie instalacji elektrycznej.

W dniu 22 grudnia 2016r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedź publikujemy poniżej:

Pytanie

W poz.61 , 64,65,66 -przedmiaru jest izolacja ścian fundamentowych wodoszczelna zaprawa cementową i izolację przeciwwilgociową z Dysperbitu a w opisie projektu technicznego jest należy wykonać izolację przeciwwilgociową w postaci dwóch warstw Dysperbitu- którą izolację przyjąć do oferty.

Odpowiedź na pytanie:

Wykonać dwie warstwy dysperbitu i zastosować folię kubelkową

Pytanie

Docieplenie stropodachu brak pozycji przedmiarowych na mocowanie styropapy za pomocą łączników mechanicznych, brak pozycji na zgrzewanie papy nawierzchniowej (w układzie jednowarstwowym) i podkładowej (w układzie dwuwarstwowym), oraz brak parametrów papy
Brak pozycji przedmiarowej na montaż klinów styropianowych - Izokliny obróbki attyki, komińców.

Odpowiedź na pytanie:

Mocowanie styro-papy za pomocą łączników mechanicznych- należy uwzględnić w przedmiarze. Papę należy uwzględnić w układzie dwuwarstwowym.

Pytanie

Brak kolorystyki tynku silikonowego ścian

Odpowiedź na pytanie:

Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona w trakcie realizacji zadania, nie mniej do wyceny należy uwzględnić następujące kolory elewacji:

- RAL 1018
- RAL 3022
- RAL 3011

Pytanie

Brak pozycji przedmiarowej na docieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną styropianem EPS 100 gr 5 cm - wynikającą z opisu projektu technicznego

Odpowiedź na pytanie:

Należy uwzględnić docieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną styropianem EPS 100 gr. 5cm o współczynniku przenikania ciepła 0,4. Całość wykończyć płytą GKF.

Pytanie

W pozycji przedmiarowej ujęta mała ilość wzmocnienia narożników listwami narożnymi

Odpowiedź na pytanie:

Należy uwzględnić odpowiednią ilość listew narożnych. .

BURMISTRZ

mgr Wiesław Ordon

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302