



# URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba  
tel. (015) 846-26-71, tel./fax (015) 846-51-37, e-mail gmina@nowadeba.pl

RL.271.15.2016

Nowa Dęba, 11 stycznia 2017r.



.j.

**Dotyczy: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cyganach wraz z przebudową instalacji gazowej, wymianą kotłów, modernizacją układu technologicznego kotłowni i przebudowie instalacji elektrycznej.**

W dniu 2 stycznia 2017r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie na które odpowiedź publikujemy poniżej:

### **Pytanie:**

W zestawieniu stolarki drzwiowej podane jest szt.3 D5 (kotłownia) i szt.1 D6, a w przedmiarze dotyczącym kotłowni D5 jest szt.2EI60 i D6 szt.1 EI30. Ile jest D5 szt.3 czy szt.2

W przedmiarze pkt 68 występuje okno aluminiowe, gdzie ono występuje czy ma funkcję czy jest stałe i czy bez klasowe czy o odporności ogniowej. Jaki ono ma wymiar bo w przedmiarze jest podane  $1,58*2*2 + 0,53*0,53$

### **Odpowiedź na pytanie:**

Drzwi D5 – ma być 4 szt ( pomyłka w zestawieniu na rysunku bo faktycznie jeszcze powinny być drzwi przy drugim zejściu do piwnicy) w tym jedno do kotłowni. Do kotłowni mają być p.poż, EI30 , D5- 3szt aluminiowe a 1szt p.poż stało

Pozycja dotyczy okna zewnętrznego nad drzwiami do kotłowni jako element osobny nieotwierane i obmiar ma być okno nad drzwiami do kotłowni szer

$1,5 \times \text{wys. } 2,0 + 0,53 \times 0,53 = 3,28 \text{ m}^2 \text{ EI-30}$  + okno wewnętrzne do składu opału EI60

szer.1,5m x wys2,0 = 3,0 m<sup>2</sup> razem okna 6,28 . Drzwi do kotłowni zaprojektowane jako ognioodporne stalowe EI30 i taką sama ognioodporność musi mieć okno . Okno nad drzwiami w kotłowni widnieje w przekroju w projekcie kotłowni rys. G8 . Okno nad drzwiami do kotłowni można wykonać jako aluminiowe EI30 .

Natomiast należy również do wyceny doliczyć naświetle aluminiowe nad drzwiami do składu opału EI-60 rys.G7 ,G8 Kotłownia i z tą rozbieżności przedmiarowe . Okno nad drzwiami do kotłowni  $3,28\text{m}^2 + \text{okno nad drzwiami do składu opału } 3 \text{ m}^2$  razem jest  $6,28\text{m}^2$  . Nastąpiło zwięźlenie otworu okiennego w stosunku do istniejącego o  $1,1 \text{ m}^2$  , w pracach budowlanych należy ująć dodatkowo zamurowanie otynkowanie i docieplenie z wyprawą elewacyjną z zewnątrz o przedmiarze  $1.1 \text{ m}^2$ .

BURMISTRZ

.....  
mer Wiesław Ordop

(podpis)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Przygotował: M. Furtak, Tel 302